

Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки

№ км	№ столба+м	1.1	1.3	1.5	1.6	1.8	1.12	1.14.1	1.17	1.18(шт)	1.24.1(шт)	1.25	итого, кв.м.
коэф. привед. к 1.1	коэф. привед. к 1.1	1	1	0.25	0.75	1	1	1	1.9	2.71	0.313	1	
ширина, м	ширина, м	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	4	0.1	0.1	1.6	0.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1+000	462,00	388,00	376,00	407,00	16,00	12,00	39,00	60,8	1,00		24,00	
1.44	1+440	189,00		63,00	112,00		6,00	21,00	30,4		2,00		
ИТОГО:		651,00	388,00	439,00	519,00	16,00	18,00	60,00	91,2	1,00	2,00	24,00	
лин.км.		0,651	0,388	0,439	0,519	0,016	0,018	0,060	0,091			0,024	
привед.км.		0,651	0,388	0,110	0,389	0,016	0,018	0,060	0,173			0,024	
площадь		65,1	38,8	11,0	38,9	3,2	7,20	240	17,33	0,30	1,00	9,60	432,43

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Предупреждающие знаки							
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+393	требуется установить	1	справа	
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+541	требуется установить	1		слева
3	1.17	Искусственная неровность	2		0+829	требуется установить	1	справа	
4	1.17	Искусственная неровность	2		0+889	демонтировать	1	справа	
5	1.17	Искусственная неровность	2		0+967	демонтировать	1		слева
6	1.17	Искусственная неровность	2		0+992	требуется установить	1		слева
7	1.17	Искусственная неровность	2			установлено	1	справа	
8	1.23	Дети	2		1+330	требуется установить	1	справа	
9	1.23	Дети	2		1+330	установлено	1	справа	
10	1.23	Дети	2		1+410	требуется установить	1	справа	
Итого установлено:							2		
Итого временных:							0		
Итого демонтировать:							2		
Итого требуется:							6		
Итого:							8		
		Знаки приоритета							
11	2.1	Главная дорога	2		0+020	требуется установить	1		слева
12	2.1	Главная дорога	2		0+238	требуется установить	1		слева
13	2.1	Главная дорога	2		0+370	установлено	1		слева
14	2.1	Главная дорога	2		0+425	демонтировать	1	справа	
15	2.1	Главная дорога	2		0+437	требуется установить	1	справа	
16	2.1	Главная дорога	2		0+457	требуется установить	1		слева
17	2.1	Главная дорога	2		0+481	демонтировать	1		слева
18	2.1	Главная дорога	2		0+680	установлено	1	справа	
19	2.1	Главная дорога	2		0+720	установлено	1		слева
20	2.1	Главная дорога	2		0+899	требуется установить	1	справа	
21	2.1	Главная дорога	2		0+922	требуется установить	1		слева
22	2.1	Главная дорога	2		1+055	установлено	1	справа	
23	2.1	Главная дорога	2		1+090	установлено	1		слева
24	2.1	Главная дорога	2		1+140	установлено	1	справа	