

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки

№ км	№ столба+м	1.1	1.5	1.6	1.14.1	1.17	1.24.1(шт)	1.25	итога, кв.м.
коэф. привед. к 1.1	коэф. привед. к 1.1	1	0.25	0.75	1	1.9	0.313	1	
ширина, м	ширина, м	0.1	0.1	0.1	4	0.1	1.6	0.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1+000	139,00	782,00	112,00		15,2	1,00		
1.28	1+280	76,00	64,00	112,00	6,00		3,00	12,00	
ИТОГО:		215,00	846,00	224,00	6,00	15,2	4,00	12,00	
лин.км.		0,215	0,846	0,224	0,006	0,015		0,012	
привед.км.		0,215	0.212	0.168	0.006	0.028		0.012	
площадь		21.5	21.2	16.8	24	2.8	2,0	4.8	98.1

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Предупреждающие знаки							
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+920	требуется установить	1	справа	
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+995	демонтировать	1	справа	
3	1.17	Искусственная неровность	2		1+099	демонтировать	1	справа	
4	1.17	Искусственная неровность	2		1+110	демонтировать	1		слева
5	1.17	Искусственная неровность	2		1+171	требуется установить	1		слева
6	1.23	Дети	2		0+920	требуется установить	1	справа	
7	1.23	Дети	2		1+015	требуется установить	1	справа	
8	1.23	Дети	2		1+088	демонтировать	1		слева
9	1.23	Дети	2		1+115	требуется установить	1		слева
10	1.23	Дети	2		1+121	демонтировать	1	справа	
11	1.23	Дети	2		1+190	требуется установить	1		слева
Итого установлено:							0		
Итого временных:							0		
Итого демонтировать:							5		
Итого требуется:							6		
Итого:							6		
		Знаки приоритета							
12	2.1	Главная дорога	2		0+395	установлено	1		примыкание слева
13	2.1	Главная дорога	2		0+395	установлено	1	примыкание справа	
14	2.1	Главная дорога	2		0+845	демонтировать	1	справа	
15	2.1	Главная дорога	2		0+870	требуется установить	1	справа	
16	2.1	Главная дорога	2		0+900	установлено	1		слева
17	2.1	Главная дорога	2		1+240	демонтировать	1	справа	
18	2.1	Главная дорога	2		1+268	требуется установить	1	справа	
19	2.4	Уступите дорогу	2		0+385	требуется установить	1	справа	
20	2.4	Уступите дорогу	2		0+415	требуется установить	1		слева