

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки

№ км	№ столба+м	1.1	1.5	1.6	1.12	1.14.1	1.17	Итого, кв.м.
коэф. привед. к 1.1	коэф. привед. к 1.1	1	0.25	0.75	1	1	1.9	
ширина, м	ширина, м	0.1	0.1	0.1	0.4	4	0.1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1+000	547,00	87,00	168,00	6,00	25,00	45,6	11,06
2	2+000	196,00	514,00	204,00	7,00	14,00	30,4	8,58
2.02	2+020		20,00			7,00		
ИТОГО:		743,00	621,00	372,00	13,00	46,00	76,00	19,64
лин.км.		0,743	0,621	0,372	0,013	0,046	0,076	
привед.км.		0,743	0,155	0,279	0,013	0,046	0,144	
площадь		74,3	15,5	27,9	5,20	184	14,44	321,24

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Предупреждающие знаки							
		Итого установлено:					0		
		Итого временных:					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого требуется:					0		
		Итого:					0		
		Знаки приоритета							
1	2.1	Главная дорога	2		0+085	требуется установить	1	справа	
2	2.1	Главная дорога	2		0+100	требуется установить	1		слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+150	требуется установить	1	справа	
4	2.1	Главная дорога	2		0+190	установлено	1		слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+230	установлено	1	справа	
6	2.1	Главная дорога	2		0+265	установлено	1		слева
7	2.1	Главная дорога	2		0+333	установлено	1	справа	
8	2.1	Главная дорога	2		0+370	установлено	1		слева
9	2.1	Главная дорога	2		0+438	установлено	1	справа	
10	2.1	Главная дорога	2		0+465	требуется установить	1		слева
11	2.1	Главная дорога	2		0+545	требуется установить	1		слева
12	2.1	Главная дорога	2		0+625	требуется установить	1	справа	
13	2.1	Главная дорога	2		0+643	требуется установить	1		слева
14	2.1	Главная дорога	2		0+850	требуется установить	1	справа	
15	2.1	Главная дорога	2		0+885	требуется установить	1		слева
16	2.1	Главная дорога	2		0+900	демонтировать	1		слева
17	2.1	Главная дорога	2		0+915	требуется установить	1		слева
18	2.1	Главная дорога	2		1+130	требуется установить	1		слева
19	2.1	Главная дорога	2		1+162	демонтировать	1		слева
20	2.1	Главная дорога	2		1+755	установлено	1	справа	